

**Поточний ремонт покрівлі з ліквідацією аварійної ситуації
в Державному архіві Кіровоградської області,
вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 1Г**

Витрати заплановані за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно із законодавством, відповідно до кошторисних призначень спеціального фонду бюджету. Очікувана вартість предмета за купівлі 732405,00 грн.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА
КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)**

**Поточний ремонт покрівлі з ліквідацією аварійної ситуації в Державному архіві
Кіровоградської області, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 1Г
(Код ДК 021:2015 – 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні
роботи)**

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи	м2	360
2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	м2	360
3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран(1 ярус)	м2	300
4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран(2 ярус)	м2	60
5	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм (1,2 ярус)	м	111
6	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм (1 ярус) до 450мм	м	25
7	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм (2 ярус)	м	86
8	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 900 мм додавати (2 ярус)	м	86
9	Установлення аераторів	воронка	6
10	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0,72

	/примикання до аераторів/		
11	Встановлення водостічних воронок покрівельних	л-ка	2
12	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран /примикання до воронок/	м2	1
13	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	101
14	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під парапети з листової оцинкованої сталі	м2	50,5
15	Улаштування з листової сталі парапетів	м	101
16	Герметизація швів	м	101
17	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	60
18	Розбирання коробів з плит	м2	20,6
19	Демонтаж водостічних воронок покрівельних	л-ка	2
20	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	60
21	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	8
22	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	8
23	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1

24	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
25	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1
26	Прокладання вінілпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	80
27	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	80
28	Прокладання гріючого кабелю в водостічних трубах на тросі	м	140
29	Установлення кріплень воронки	т	0,05
30	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [датчики]	шт	1
31	Навантаження сміття вручну	т	2,929
32	Перевезення сміття до 12 км	т	2,929